

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W ROJEWICACH

Przedmiar robót zmodyfikowany

1. Płyta boiska		
1	<p><i>KNR 2-01 0121-01-052</i></p> <p><i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska.</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	0,215 ha
1. 35,0*61,5/10000		0,215
2	<p><i>KNR 2-01 0126-01-050</i></p> <p><i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą sypcharek. Grubość warstwy do 15 cm.</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	2 152,50 m ²
1. 35,0*61,5		2 152,50
3	<p><i>KNR 2-01 0212-07-060</i></p> <p><i>Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębier. 0,6 m³, sypcharkami 75KM z transp. samochodami samowył. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. Grunt kat. I-III (B.I. nr 8/96)</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	322,875 m ³
1. 2152,50*0,15		322,875
4	<p><i>KNR 2-01 0214-0403-060</i></p> <p><i>Nakłady uzupeł. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. 15-20t po drogach utwardzonych. Grunt kat. III-IV (B.I. nr 8/96) - krotność 4</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	322,875 m ³
1. 322,875		322,875
5	<p><i>KNR 2-31 0114-05-050</i></p> <p><i>Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	2 152,50 m ²
1. 61,50*35,00		2 152,50
6	<p><i>KNR 2-23 0206-03-052</i></p> <p><i>Nawierzchnie intensywnie użytkowane. Przygotowanie, rozścielenie warstwy wegetacyjnej gr. 10cm po zagęszczeniu, z mieszanki wykon. mechan. poza terenem rozścielania</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	0,215 ha
1. 2152,50/10000		0,215

7	<p><i>KNR 2-23 0209-03-050</i></p> <p><i>Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem-ziemią urodzajną na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	2 152,50 m ²
1. 2152,50		2 152,50
2. Wyposażenie i pozostałe		
8	<p><i>KNR 2-01 0312-09-020</i></p> <p><i>Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii I-II.</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	4,00 szt
1. 4,0		4,00
9	<p><i>KNR 2-23 0309-05-020</i></p> <p><i>Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, malowanych farbą olejną nawierzchniową</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	4,00 szt
1. 4		4,00
10	<p><i>KNR 2-23 0310-07-020</i></p> <p><i>Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki nożnej</i></p> <p><i>krotność= 1,00</i></p>	2,00 szt
1. 2		2,00