

**TABELA NAKŁADKI**

**Remont drogi gminnej nr 150209C w m. Topola, gm. Rojewo**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE WARSTWA [m2]			ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		
	WYRÓWN.	WIAŻĄCA	ŚCIERAL.		WYRÓWN.	WIAŻĄCA	ŚCIERAL.
0+000,00	0,00	0,00	0,20				
0+025,00	0,00	0,00	0,20	25,00	0,00	0,00	5,00
0+036,51	0,07	0,00	0,20	11,51	0,43	0,00	2,30
0+050,00	0,05	0,00	0,20	13,49	0,83	0,00	2,70
0+059,28	0,03	0,00	0,20	9,28	0,39	0,00	1,86
0+075,00	0,02	0,00	0,20	15,72	0,47	0,00	3,14
0+082,05	0,00	0,00	0,20	7,05	0,09	0,00	1,41
0+100,00	0,06	0,00	0,20	17,95	0,55	0,00	3,59
0+115,49	0,10	0,00	0,20	15,49	1,22	0,00	3,10
0+125,00	0,06	0,00	0,20	9,51	0,76	0,00	1,90
0+141,88	0,03	0,00	0,20	16,88	0,78	0,00	3,38
0+150,00	0,05	0,00	0,20	8,12	0,34	0,00	1,62
0+168,28	0,10	0,00	0,20	18,28	1,42	0,00	3,66
0+175,00	0,06	0,00	0,20	6,72	0,54	0,00	1,34
0+200,00	0,08	0,00	0,20	25,00	1,76	0,00	5,00
0+225,00	0,05	0,00	0,20	25,00	1,61	0,00	5,00
0+250,00	0,07	0,00	0,20	25,00	1,44	0,00	5,00
0+275,00	0,03	0,00	0,20	25,00	1,25	0,00	5,00
0+300,00	0,07	0,00	0,20	25,00	1,32	0,00	5,00
0+325,00	0,09	0,00	0,20	25,00	2,07	0,00	5,00
0+350,00	0,06	0,00	0,20	25,00	1,89	0,00	5,00
0+363,95	0,25	0,00	0,40	13,95	2,17	0,00	4,18
SUMA : WYRÓWNAWCZA [m3] = 21,31 ; WIAŻĄCA [m3] = 0,00 ; ŚCIERALNA [m3] = 74,18							

**Uwaga:**

Warstwa ścieralna określa ilość masy potrzebnej do wbudowania o gr. 4 cm, natomiast warstwa wyrównawcza stanowi ilość masy do wbudowania powyżej minimalnej wymaganej tj. 4 cm