

# PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej nr 150209C w m. Topola, gm. Rojewo

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
1.1	D 01.01.01 45233000-9	<b>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
1.1.1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,39
2	D 04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
2.1	D 04.03.01a 45233000-9	<b>POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
2.1.1		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>	123,25
2.1.2		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>	1 870,45
2.1.3		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	1 993,70
2.2	D 04.04.02 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
2.2.1		Wykonanie profilowania warstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> gr. śr. 10 cm - dowiązanie do istniejącego układu w obrębie skrzyżowania	m <sup>2</sup>	123,25
2.2.2		Uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni arstwą podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. śr. 10 cm	m <sup>2</sup>	93,52
3	05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
3.1	D 05.03.05 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
3.1.1		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S (warstwa ścierna o charakterze warstwy profilującej) gr. min. 4 cm (gr. średnia - 5,0 cm)	m <sup>2</sup>	1 870,45
3.2	D 05.03.08 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
3.2.1		Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysem bazaltowym	m <sup>2</sup>	123,25
3.3	D 05.03.11 45233000-9	<b>FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
3.3.1		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. do 5 cm z wywozem destruktu na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją (dowiązanie na odcinku początkowym do stanu istniejącego)	m <sup>2</sup>	100,00
4	D 06.00.00	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	*	*
4.1	D 06.03.01 45233000-9	<b>REGULACJA POBOCZY</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni</b> <b>autostrad, dróg</b>	*	*
4.1.1		Wykonanie regulacji poboczy (ścinka i uzupełnienie zawyżeń)	m <sup>2</sup>	584,05